

**Cenik za montažo enojne stenske klimatske naprave**

|                                    | Znesek brez DDV | Znesek z DDV 9,5% | Znesek z DDV 22% | BBIS     |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| 1 OSNOVNA MONTAŽA (DO 3,5 KW)      | 300,00 €        | 328,50 €          | 399,00 €         | 10000392 |
| 2 OSNOVNA MONTAŽA (OD 3,5 DO 5 KW) | 340,00 €        | 372,30 €          | 414,80 €         | 10000393 |
| 3 OSNOVNA MONTAŽA (OD 5 KW)        | 400,00 €        | 438,10 €          | 488,00 €         | 10000394 |

**OSNOVNA MONTAŽA ZAJEMA:**

- Montaža enojne stenske klimatske naprave, montaža klimatske naprave na višini do 3,5 m,
- preboj opečnatga zidu debeline do 40 cm,
- izdelavo plinske cevne in elektro povezave med zunanjo in notranjo enoto do dolžine 4 m,
- izdelavo odvoda kondenza na osnovi konstantnega padca dolžine do 5 m,
- priklop na obstoječo električno napeljavo ob klimatski napravi do 5 m,
- stenske nosilne konzole z blažilniki tresljajev, nadomestni zaobljeni PVC kanal, drobni montažni material, vakuumiranje,
- napolnitev klimatskega sistema s hladilnim plinom do dolžine 4 m,
- zagon in svetovanje o uporabi in delovanju klimatske naprave.

**Cenik za montažo multi split klimatskih naprav**

|                                      | Znesek brez DDV | Znesek z DDV 9,5% | Znesek z DDV 22% | BBIS     |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|
| 1 OSNOVNA MONTAŽA (2 NOTRANJI ENOTI) | 540,00 €        | 591,30 €          | 658,80 €         | 10000395 |
| 2 OSNOVNA MONTAŽA (3 NOTRANJE ENOTE) | 810,00 €        | 887,00 €          | 988,20 €         | 10000396 |
| 3 OSNOVNA MONTAŽA (4 NOTRANJE ENOTE) | 1.080,00 €      | 1.182,60 €        | 1.317,60 €       | 10000397 |

\*Cena montaže kasetne, kanalske ali stropno/talne notranje enote, se obračuna kot osnovna montaža povečana za 30%

**Cenik dodatnih del**

|                                                                                                              | Znesek brez DDV | Znesek z DDV 9,5% | Znesek z DDV 22% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1 DODATNI METER CU POVEZAVE (ZA KLIME DO 5 KW)                                                               | 30,00 €         | 32,85 €           | 36,60 €          |
| 2 DODATNI METER CU POVEZAVE (ZA KLIME NAD 5 KW)                                                              | 40,00 €         | 43,80 €           | 48,80 €          |
| 3 DODATNI METER CU KONDENZNEGA ODTOKA                                                                        | 6,00 €          | 6,47 €            | 7,32 €           |
| 4 DODATNI PREBOJ OPEČNEGA ZIDU, DEBELINE DO 40 CM                                                            | 40,00 €         | 43,80 €           | 48,80 €          |
| 5 DODATNI PREBOJ ZIDU, DEBELINE OD 41 CM DO 90 CM                                                            | 55,00 €         | 60,32 €           | 67,10 €          |
| 6 NAJEM IN UPORABA AVTODVIGALA ALI POSTAVITEV GRADBENEGA ODRA ZA MONTAŽO ZUNANJE ENOTE NAD VIŠINO 5 M OD TAL | 200,00 €        | 219,00 €          | 244,00 €         |
| 7 IZVEDBA UTOROV ("ŠTEMANJE") V OPEČNE STENE IN PODOMETNA CU POVEZAVA - CENA ZA EN TEKOČI METER              | 35,00 €         | 38,33 €           | 42,70 €          |
| 8 ČRPALKA ZA ODVOD KONDENZA IZ NOTRANJE ENOTE                                                                | 180,00 €        | 197,10 €          | 219,50 €         |
| 9 DEMONTAŽA STARE KLIMATSKE NAPRAVE                                                                          | 123,00 €        | 134,69 €          | 150,06 €         |
| 10 STENSKI NOSILCI 550 MM                                                                                    | 30,00 €         | 32,85 €           | 36,60 €          |
| 11 TALNI NOSILCI GUMI                                                                                        | 70,00 €         | 76,65 €           | 85,40 €          |
| 12 STREŠNI NOSILCI                                                                                           | 120,00 €        | 131,40 €          | 146,40 €         |
| 13 KANAL NIK 8 S POLAGNAJEM                                                                                  | 15,00 €         | 16,43 €           | 18,30 €          |

Možna so tudi ostala dela montaže in priklopov aparatov, ki niso v ceniku in se jih z izvajalcem določi na mestu. Dodatne storitve se obračunajo po ceniku izvajalca. Dodatni materiali niso vključeni v ceno.

Cenik velja od 4. 3. 2025. Več na storitve.bigbang.si.

Osveženo 28. 5. 2025